

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Montaż kolektorów słonecznych na DACHACH PŁASKICH (2xkolektor płaski+zbiornik 300) Budynki
mieszkalne jednorodzinne

Adres inwestycji: Gmina Radziłów

Zamawiający: Gmina Radziłów, 19-213 RADZIŁÓW PLAC 500 LECIA 14

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. 2 x kolektor płaski + zbiornik 300L -dach pochylony płaski [CPV: 09331100-9]	
1. Kalkulacja własna Montaż instalacji solarnej. Dostawa pakietu : - kolektor płaski (pow.czynna absorbera 2,32m2 -szt.2 - zestaw przyłączeniowy - płyn do układu systemu solarneTyfocor-LS, 25 litrów - zestaw pompowy Solar-Divicon PS10 - szt. 1 - pierścieniowa złączka zaciskowa z odpowietrznikiem fi22mm - szt. 1 - naczynie wzbiornicze przeponowe 25L 10bar, -szt. 1 - regulator solarny - szt. 1 - zasobnik biwalentny 300L - szt. 1 - system montażowy NA DACHACH PŁASKICH - kpl. 1 Jednostka: kpl	1,0000
2. Kalkulacja własna Montaż konstrukcji wsporczej - dach płaski Jednostka: kpl	1,0000
3. Kalkulacja własna Termostatyczny automat mieszający Jednostka: szt	1,0000
4. Kalkulacja własna Montaż przewodów podłączeniowych systemu solarnego (zasilanie + powrót) z rur karbowanych ze stali nierdzewnej fi18mm -2 rury każdao długości 12m z izolacją termiczną z kauczuku o gr. 20mm z przewodem czujnika kolektora Jednostka: kpl	1,0000
5. KNNR 4W 0527-0100 [ST-0003] Separator powietrza Jednostka: 1 szt	1,0000
6. Kalkulacja własna Zasilacz awaryjny 300W z akumulatorem 33 Ah, Jednostka: kpl	1,0000