

4.3\_300

## PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Montaż kolektorów słonecznych na DACHACH PŁASKICH (1x kolektor próżniowy+zbiornik 300)  
Budynki mieszkalne jednorodzinne

---

Adres inwestycji: Gmina Radzilów

Zamawiający: Gmina Radzilów, 19-213 RADZIŁÓW PLAC 500 LECIA 14

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

---

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. 1 x kolektor próżniowy + zbiornik 300L -dach płaski	
1. Kalkulacja własna Montaż instalacji solarnej. Dostawa pakietu : - kolektor próżniowy (pow.czynna absorbera 3,19m2 -szt.1 - zestaw przyłączeniowy - płyn do układu systemu solarnegoTyfocor-LS, 25 litrów - zestaw pompowy Solar-Divicon PS10 - szt. 1 - pierścieniowa złączka zaciskowa z odpowietrznikiem fi22mm - szt. 1 - naczynie wzbiorcze przeponowe 25L 10bar, -szt. 1 - regulator solarny - szt. 1 - zasobnik biwalentny 300L - szt. 1 - system montażowy NA DACHACH PŁASKICH - kpl. 1	1,0000
Jednostka: kpl	
2. Kalkulacja własna Montaż konstrukcji wsporczej - dach płaski	1,0000
Jednostka: kpl	
3. Kalkulacja własna Termostatyczny automat mieszający	1,0000
Jednostka: szt	
4. Kalkulacja własna Montaż przewodów podłączeniowych systemu solarnego ( zasilanie + powrót) z rur karbowanych ze stali nierdzewnej fi 18mm -2 rury każda o długości 12m z izolacją termiczną z kauczuku o gr. 20mm z przewodem czujnika kolektora	1,0000
Jednostka: kpl	
5. KNNR 4W 0527-0100 Separator powietrza	1,0000
Jednostka: 1 szt	
6. Kalkulacja własna Zasilacz awaryjny 300W z akumulatorem 33 Ah,	1,0000
Jednostka: kpl	