

3_500

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Montaż kolektorów słonecznych na DACHACH PŁASKICH (1x kolektor próżniowy+zbiornik 500)
Budynki mieszkalne jednorodzinne

Adres inwestycji: Gmina Radziłów

Zamawiający: Gmina Radziłów, 19-213 RADZIŁÓW PLAC 500 LECIA 14

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

09331100-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. 1 x kolektor próżniowy + zbiornik 500L -dach płaski [CPV: 09331100-9]	
1. Kalkulacja własna Montaż instalacji solarnej. Dostawa pakietu : - kolektor próżniowy (pow.czynna absorbera 3,19m2 -szt.1 - zestaw przyłączeniowy - płyn do układu systemu solarnegoTyfocor-LS, 25 litrów - zestaw pompowy Solar-Divicon PS10 - szt. 1 - pierścieniowa złączka zaciskowa z odpowietrznikiem fi22mm - szt. 1 - naczynie wzbiorcze przeponowe 25L 10bar, -szt. 1 - regulator solarny - szt. 1 - zasobnik biwalentny 500L - szt. 1 - system montażowy NA DACHACH PŁASKICH - kpl. 1	
Jednostka: kpl	1,0000
2. Kalkulacja własna Montaż konstrukcji wsporczej - dach płaski	
Jednostka: kpl	1,0000
3. Kalkulacja własna Termostatyczny automat mieszający	
Jednostka: szt	1,0000
4. Kalkulacja własna Montaż przewodów podłączeniowych systemu solarnego (zasilanie + powrót) z rur karbowanych ze stali nierdzewnej fi 18mm -2 rury każda o długości 12m z izolacją termiczną z kauczuku o gr. 20mm z przewodem czujnika kolektora	
Jednostka: kpl	1,0000
5. KNNR 4W 0527-0100 [ST-0003] Separator powietrza	
Jednostka: 1 szt	1,0000
6. Kalkulacja własna Zasilacz awaryjny 300W z akumulatorem 33 Ah,	
Jednostka: kpl	1,0000