

Ogłoszenie nr 540092535-N-2020 z dnia 28-05-2020 r.

Radziłów:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 541373-N-2020

Data: 19/05/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Radziłów, Krajowy numer identyfikacyjny 54224400000000, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 862 737 110, e-mail zamowienia@gminaradzilow.pl, faks 862 737 111.

Adres strony internetowej (url): <http://radzilow.pl>

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.4

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 104139B od miejscowości Zakrzewo o długości ok. 694 m w km 0+303 – 0+997.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty przygotowawcze – ok. 0,7 km 2) roboty ziemne: wykonanie wykopów – ok. 296,5 m³, wykonanie nasypów – ok. 296,5 m³ 3) podbudowa: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – ok. 6007 m², warstwa ulepszonego podłoża z pospółki – ok. 5691 m², wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – ok. 4172 m², wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem – ok. 5660 m². 4) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna gr. 4 cm – 3865 m², 5) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca gr. 5 cm

– ok. 3979 m², 6) roboty wykończeniowe: humusowanie z obsianiem skarp – ok. 3711 m², ułożenie przepustów rurowych pod zjazdami – ok. 133 m, uzupełnienie poboczy kruszywem – ok. 1370 m², umocnienie skarp brukowcem – 84 m², 7) roboty inne: ułożenie rur osłonowych – ok. 6,5 m. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny na załączonych do SIWZ: projektach budowlanych oraz STWiOR. Dokumentacja stanowi załącznik do SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 104139B od miejscowości Zakrzewo o długości ok. 694 m w km 0+303 – 0+997. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) roboty przygotowawcze – ok. 0,7 km 2) roboty ziemne: wykonanie wykopów – ok. 2 189,56 m³, wykonanie nasypów – ok. 296,5 m³ 3) podbudowa: profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne – ok. 6007 m², warstwa ulepszonego podłoża z pospółki – ok. 5691 m², wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – ok. 4172 m², wykonanie warstwy mrozoochronnej z gruntu stabilizowanego cementem – ok. 5660 m². 4) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna gr. 4 cm – 3865 m², 5) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca gr. 5 cm – ok. 3979 m², 6) roboty wykończeniowe: humusowanie z obsianiem skarp – ok. 3711 m², ułożenie przepustów rurowych pod zjazdami – ok. 133 m, uzupełnienie poboczy kruszywem – ok. 1370 m², umocnienie skarp brukowcem – 84 m², 7) roboty inne: ułożenie rur osłonowych – ok. 6,5 m. 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest dostępny na załączonych do SIWZ: projektach budowlanych oraz STWiOR. Dokumentacja stanowi załącznik do SIWZ.