
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej 162737B w obrębie msc. Mścichy
ADRES INWESTYCJI : Gmina Radziłów, msc. Mścichy dz. nr 359
INWESTOR : Gmina Radziłów
ADRES INWESTORA : Plac 500-lecia 14, 19-223 Radziłów

SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Bogusław Lipiński
DATA OPRACOWANIA : 23.02.2024 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 149313.48 zł

Słownie: sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta trzynaście i 48/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.02.2024 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej 162737B w obrębie msc. Mścichy.					
1	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	D.01.01.01a	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH DRÓG			
d.1.	1	KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
	1	dr. powiatowa 1905B 0.62	km	0.62	
				RAZEM	0.62
1.2	D.01.02.02a	MECHANICZNE USUNIĘCIE ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU)			
d.1.	2	KNNR 1 0113-01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek.	m ²		
	2	tab. nr 1 Krotność = 0.66 84.11/0.10	m ²	841.10	
				RAZEM	841.10
d.1.	3	KNNR 1 0205-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³		
	2	84.11	m ³	84.11	
				RAZEM	84.11
d.1.	4	KNNR 1 0208-02 Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m ³		
	2	84.11	m ³	84.11	
				RAZEM	84.11
2	D.02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
2.1	D.02.01.01	ROBOTY ZIEMNE POPRZECZNE (BEZ TRANSPORTU) WYKONYWANE MECHANICZNIE W GR. KAT.III			
d.2.	5	KNR 2-01 0228-02 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ³		
	1	Tabela nr 2 profilowanie podłoża 54.74 (621*3.5*0.05)	m ³ m ³	54.74 108.68	
				RAZEM	163.42
2.2	D.02.01.01	WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GR. KAT. I-III Z TRANSPORTEM UROBKU NA ODL.....KM			
d.2.	6	KNNR 1 0202-08 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowniczymi	m ³		
	2	Tabela nr 2 64.14-54.74	m ³	9.40	
				RAZEM	9.40
2.3	D.02.03.01	WYKONYWANIE NASYPÓW MECHANICZNIE W GR.KAT. I-III UZYSKANEGO Z DOKOPU			
d.2.	7	KNNR 1 0208-02 Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km - GRUNT Z DOKOPU	m ³		
	3	Tabela nr 2 212.60	m ³	212.60	
				RAZEM	212.60
d.2.	8	KNNR 1 0407-01 Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.I-II	m ³		
	3	Tabela nr 2 276.74 108.68	m ³ m ³	276.74 108.68	
				RAZEM	385.42
d.2.	9	KNNR 1 0409-07 Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi; grunt sypki kat.I-II	m ³		
	3	385.42	m ³	385.42	
				RAZEM	385.42
3	D.04.00.00.	WARSTWY KONSTRUCYJNE-PODBUDOWY			
3.1	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA WYKONYWANE MECHANICZNIE W GRUNCIE KAT.I-III POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE			
d.3.	10	KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
	1	km 0+000,00-0+620,60 620.6*3.5	m ²	2172.10	
				RAZEM	2172.10
3.2	D.04.02.01	WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ			
d.3.	11	KNNR 6 0112-06 Podbudowa z mieszanki (pospółki) niezwiązanej o uziarnieniu 0/22,4 gr. 15 cm	m ²		
	2	620.6*3.5	m ²	2172.10	
				RAZEM	2172.10
4	D.05.00.00	NAWIERZCHNIA			
4.1	D.05.01.03	WYKONANIE NAWIERZCHNI Z MIESZANKI (ŻWIROWEJ) O UZIARNIENIU 0/20			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12 d.4. 1	KNNR 6 0202-07	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie 620.6*3.5	m ² m ²	 2172.10	
				RAZEM	2172.10
4.2	D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
4.2.	D.06.03.01 POBOCZE ULEPSZONE KRUSZYWEM NIEZWIĄZANYM				
13 d.4. 2.1	KNNR 6 0204-05	Pobocze ulepszone mieszką niezwiązaną Cnr 0/20 gr. 10 cm. 620.6*2-(41.5*0.5)	m ² m ²	 1220.45	
				RAZEM	1220.45