

KOSZTORYS OFERTOWY
na przebudowę ulicy Sportowej w m. Radziłów w km 0+000÷0+450

Lp.	SST	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. w zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	D.01.01.01.11.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	0,45		
2.	D.01.02.02.32.	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej	m ³	43,1		
3.	D.01.02.04.202.	Ręczne rozebranie krawężników betonowych	m	50		
4.	D.01.02.04.172.	Rozebranie nawierzchni parkingu z płytek betonowych	m ²	139,5		
5.	D.01.02.04.192.	Ręczne rozebranie chodników z kostki betonowej	m ²	70		
		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
6.	D.03.02.01.111.	Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej	szt.	8		
7.	D.03.02.01.121.	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	8		
8.	D.03.02.01.41	Wykonanie studzienek ściekowych ulicznych Ø 50 z osadnikiem	szt.	2		
9.	D.03.02.01.23.	Wykonanie przykanalików z rur PCV Ø 20cm	m	12		
		PODBUDOWA				
10.	D.04.04.01.23.	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego grubości 15cm	m ²	2343,6		
11.	D.04.08.05.11.	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym	m ³	38,3		
		NAWIERZCHNIA				
12.	D.05.03.05.12.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8, warstwa wiążąco-wyrównawcza o gr. 4cm	m ²	1811,6		
13.	D.05.03.05.62.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 warstwa ścieralna o grubości 4cm	m ²	1900,9		
14.	D.05.03.05.72.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 warstwa ścieralna o grubości 5cm	m ²	490		

15.	D.05.03.23.41.	Nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	683,3		
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
16.	D.06.03.01.31.	Uzupełnienie poboczy pospółką na średnią grubość do 8cm	m ³	26,4		
17.	D.06.03.01.32.	Uzupełnienie nasypu pod projektowany chodnik	m ³	40,2		
18.	D.06.01.01.12.	Humusowanie trawników z obsianiem trawą	m ²	68,9		
19.	D.06.04.01.21.	Oczyszczenie rowu przydrożnego z namułu z profilowaniem dna i skarp	m	30		
20.	D.06.01.02.112.	Brukowanie na podsypce z piasku skarp rowu	m ²	8		
		URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
21.	D.07.06.02.31.	Ustawienie poręczy łańcuchowych pojedynczych	m	15		
		ELEMENTY ULIC				
22.	D.08.01.01.82.	Ustawienie krawężnika betonowego 25x12cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	46		
23.	D.08.01.01.12.	Ustawienie krawężnika betonowego 30x15cm na ławie betonowej	m	436		
24.	D.08.02.02.42.	Nawierzchnia zjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej czerwonej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej.	m ²	40		
25.	D.08.02.02.21.	Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	493,6		
26.	D.08.03.01.11.	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6cm na podsypce piaskowej	m	177		
		Razem				
		Podatek VAT 22 % zgodnie z obowiązującymi przepisami				
		Ogółem wartość robót				

Słownie :

Sporządził :

Data

Podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy

.....

.....

.....