

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radziłowie
ADRES INWESTYCJI : Radziłów
INWESTOR : Urząd Gminy Radziłów
ADRES INWESTORA : 19-213 Radziłów, Pl. 500-lecia 14
WYKONAWCA ROBÓT : Biuro Usług Inwestycyjnych
Danuta Rudnicka
ADRES WYKONAWCY : 15-509 SOBOLEWO
ul. Rybacka 32
BRANŻA : budowlana
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Danuta Rudnicka
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2008

Poziom cen : Sekocenbud II kw. 2008

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PROJEKTANT
inż. Danuta Rudnicka
upr. bud-B/12/88
w spec. konstr. budowlanej
i architektonicznej
PDL/BO/1259/01

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2008

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Radziłowie CVP 45200000-9					
1	Malowanie dachu				
d.1	1 KNR-W 7-12 0101-01 9901-5 z.o. 3.2. z.o.3.3. 9905-2 - oczyszczenie do kl. III/ II powierzchni o II stopniu zniszczenia	Czyszczenie przez szczołkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - w budowlach o wys. 8-15 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - robota w pasach ochronnych	m ²		
		100	m ²	100,000	
				RAZEM	100,000
2	1 KNR-W 7-12 0105-01 9901-5 z.o. 3.2. z.o.3.3.	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych - w budowlach o wys. 8-15 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - robota w pasach ochronnych	m ²		
d.1		(22,5+7,5)/2*7,6+0,5*12,2*7,6+(18,5+12,5)/2*9,0+(18,5+24,5)/2*9,0+6,7*7,6+6,0*10,2*2+1,2*10,2*2+(30,0+37,6)/2*10,6*2+4,0*4,8*2+0,5*16,6*10,6+17,5*7,4+18,0*5,5+24,5*11,5*2+0,5*4,0*3,0*2+13,0*2,2	m ²	2 366,700	
				RAZEM	2 366,700
3	1 KNR-W 7-12 0204-01 9901-5 z.o. 3.2. z.o.3.3.	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych - w budowlach o wys. 8-15 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - robota w pasach ochronnych	m ²		
d.1		2366,7	m ²	2 366,700	
				RAZEM	2 366,700
4	1 KNR-W 7-12 0213-01 9901-5 z.o. 3.2. z.o.3.3.	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych - w budowlach o wys. 8-15 m - robota z drabin lub rusztowań przestawnych - robota w pasach ochronnych	m ²		
d.1		2366,7	m ²	2 366,700	
				RAZEM	2 366,700
5	1 NNRNKB 202 0541-02 okapy	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Dotyczy obróbek związanych z wymianą rynny. 292,5*(0,31+0,26)	m ²		
d.1			m ²	166,725	
				RAZEM	166,725