

Dotyczy: Zapytania ofertowego z dnia 17.04.2019 r. na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej brukowej.

W pkt II ppk. 1 zmienia się:

Jest:

1 Zakres robót:

- wykonanie koryta mechanicznego na całej szerokości jezdni o głębokości 10 cm,
- wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna 15 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna 10 cm,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 4 cm,
- ułożenie kostki betonowej- brukowej szarej o grubości 6 cm na powierzchni około 130 m²
- montaż krawężników betonowych najazdowych 15 x 30 x 100 z obu stron jezdni na
- długości około 58 mb
- lokalizację określono w załączniku nr 1 do zapytania.

Powinno być:

1 Zakres robót:

Racibory- Materiał inwestora

- wykonanie koryta mechanicznego na całej szerokości jezdni o głębokości 10 cm,
- wyprofilowanie i zagęszczenie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna 15 cm,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego warstwa dolna 10 cm,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o gr. 4 cm,
- ułożenie kostki betonowej- brukowej szarej o grubości 6 cm na powierzchni około 130 m²
- montaż krawężników betonowych najazdowych 15 x 30 x 100 z obu stron jezdni na
- długości około 58 mb
- lokalizację określono w załączniku nr 1 do zapytania.